

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W SOKÓLCE

Obiekt: WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU
I PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Adres budowy: PRZEDSZKOLE NR 2 W SOKÓLCE 16 – 100 SOKÓŁKA
UL. OSIEDLE ZIELONE 5

Inwestor: PRZEDSZKOLE NR 2 W SOKÓLCE 16-100 SOKÓŁKA
UL. OSIEDLE ZIELONE 5

Projektant: JERZY KAROL OKSIUTA UPR. NR.: BŁ-317/73; BŁ-78/89

ZAWARTOŚĆ PRZEDMIARU:

1. Strona tytułowa
2. Przedmiar robót

Białystok, 2016-12-08

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**I. INSTALACJA ODGROMOWA
PRZEDSZKOLE NR 2**

1.	KNNR-5 0601-02	DFe 8 nienaprężone na dachu	m	188
1a	72100	Spawarka elektr.	m-g	3,40
2.	0201-04	Przewód DFe 8 wciągany do rur /zwody pionowe na budynku./	m	58
3	0613-02	Uchwyt uziemiający skręcany	szt	12
4	0405-01	Skrzynka metalowa wraz z drzwiczkami typowa ABB 00852 o wym. 115x110x66 wkuta w ścianę zewn. budynku na wysokości		
	KNNR -5 5 1207-16	Wykucie wnęki pod w/w skrzynkę wraz z otynkowaniem	szt	6
6	1304-03	Pomiary instalacji piorunochronnej pierwszy		
7	1304-04	jw lecz następne	szt	5
8	0501-02	Oprawy oświet. i osprzęt przykręcany n/t	szt	4
	KNNR-9 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprężone	m	168
10	0601-06	jw. lecz pionowe	m	48
11	0501-06	Zdemontowanie opraw parcel. n/t	szt	3