

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W SOKÓLCIE

Obiekt: WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU
I PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Adres budowy: PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓLCIE 16 – 100 SOKÓŁKA
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4

Inwestor: PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓLCIE 16-100 SOKÓŁKA
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4

Projektant: JERZY KAROL OKSIUTA UPR. NR.: BŁ-317/73; BŁ-78/89

ZAWARTOŚĆ PRZEDMIARU:

1. Strona tytułowa
2. Przedmiar robót

PROJEKTANT
Jerzy Karol Oksiuta
Uprawnienia budowlane do projekt.
i kierowania robotami bud. w specj.
sieci i instalacje elektryczne
Upr. nr BŁ/317/73 i BŁ/78/89

Białystok, 2016-12-08

1	2	3	4	5
1. PRZEDMIAR ROBÓT				
INSTALACJA ODGROMOWA				
1. KNNR-5	/ poz. 1 dotyczy połączenia istn. DFe 8 na dachu z projekt. zejściem do ściany pionowej /			
0601-02	DFe 8 nienaprężone na dachu	m		40
1a 72100	Spawarka elektr.	m-g		3,40
2. 0201-04	Przewód DFe 8 wciągany do rur /zwody pionowe na budynku./	m		64
3 0613-02	Uchwyt uziemiający skręcany	szt		8
4. 0607-01	Uziom typu Galmar metodą obrotową	szt		2
4a 39940	Środek transp. z urząd. pograżającym obrotowym	m-g		0,70
5 0405-01	Skrzynka metalowa wraz z drzwiczkami typowa ABB 00852 o wym. 115x110x66 wkuta w ścianę zewn. budynku na wysokości 1,8m nad ziemią	szt		8
KNNR -5	Wykucie wnęki pod w/w skrzynkę			
6 1207-16	wraz z otynkowaniem	szt		8
7 1304-03	Pomiary instalacji piorunochronnej	pierwszy		
8 1304-04	jw lecz następne	szt		7
9 0501-02	Oprawy oświet. i osprzęt przykręcany n/t	szt		4
10 KNNR-9	Demontaż zwodów poziomych nienaprężone			
0601-05		m		40
11 0601-06	jw. lecz pionowe	m		64
12 0602-05	Demontaż uziomu powierzchniowego	m		18
13 0501-06	Zdemontowanie opraw parcel. n/t	szt		3