LP.:		1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ WYROBU:		OKNO:	OKNO:	OKNO:	OKNO:	OKNO:	OKNO:	OKNO:
SYMBOL:		01	02	03	04	05	06	07
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ:	108	108	108	108	108	60	108
	WYSOKOŚĆ:	142	160	142	150	162	55	151
KONDYGNACJA:	PARTER:	1	1	2	—	—	—	1
	I PIĘTRO:	—	—	—	1	2	2	—
	SUMA:	1	1	2	1	2	2	1



UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM

2.STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA

3.NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

	– projektowane okno drewniane, kolor dąb – skrzynkowe na wzór pierwotnej stolarki okiennej in situ w charakterze "świadka" – szklenie tradycyjne	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane – szyby antywłamaniowe (P4) – p.poż EI 60	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane – szyby antywłamaniowe (P4) – p.poż EI 60	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane – p.poż EI 60	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane – p.poż EI 60	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane	– okno drewniane, kolor dąb – szprosy drewniane naklejane – szyby antywłamaniowe (P4)

Inwestycja:

Projekt remontu elewacji, przebudowy i remontu pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce

na dz. nr ewid. 3077/4, 3077/6, 3077/7,
Obręb: Sokółka

Inwestor:

Gmina Sokółka
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Generalny Projektant:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	IX-PKK-11/2003	
mgr inż. arch. Agnieszka Samsonowicz		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jarosław B. Ptaszyński	IX-PKK/10/2003	

Nr proj:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rew.
PT-6/2020	1:20	10/04/2020	A-16	C