




Okucie podporowe poz. OD-1,
- wykonać 8 szt.



widok a-a




widok b-b



UWAGA !!

W przypadku dobrego zachowania blach poz. 1 w istniejącym okucie należy je zachować, a powstałą przestrzeń wypełnić dwustronnie dokręcając do dźwigara sklejkę liściastą wodoodporną o grubości 5 mm, dodatkowo podczas zachowania blach okucie należy oczyścić i zabezpieczyć odpowiednim zestawem farb antykorozyjnych oraz ogniochronnych do odporności ogniowej R30. W przypadku złego stanu blach poz. 1 blachy należy odciąć i przyspawać nowe blachy pokazane na rysunku. Po wykonaniu spoin okucie zabezpieczyć zgodnie z powyższymi wytycznymi. Śruby niezależnie od zastanego stanu należy wymienić.



Ciężar 1 okucia poz. OD-1 (naddatek 2 % na spoiny) -
15,38 kg
Wykonać poz. OD-1 - 8 szt.,
Masa całkowita: 123,04 kg

Łączniki:

- śruba SB M20x280 kl. 8.8 (nakrętka M20 kl.8 + 2x podkładka) - 16 szt.

Stal S355J2

- Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 4 mm na całej dostępnej długości styku blach.
- Okucia zabezpieczyć farbą antykorozyjną lub ocynkować ogniowo - minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi 85 µm.
- Klasa wykonania elementów konstrukcyjnych EXC2.
- Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OD-1 narażone bezpośrednio na działanie ognia pomalować odpowiednim zestawem farb ogniochronnych do odporności ogniowej R30, grubość powłoki ogniochronnej należy określić przyjmując temperaturę krytyczną równą 600° C.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. KD-4.1
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		DATA: 29.08.2022
STADIUM PROJEKTU: PW/PT	NAZWA RYSUNKU: OKUCIE PODPOROWE DŹWIGARA POZ OD-1.	SKALA: 1:10
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA Drewno klejone:	PROJEKTANCI: mgr inż. ZBIGNIEW DOMAŃSKI nr upr. KUP/0157/PWBKb/18	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA Drewno klejone:	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		