

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA PODŁÓG W BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO ORAZ WZMOCNIENIE
FUNDAMENTÓW POD ŚCIANAMI W ZAŚPICZACH

ADRES INWESTYCJI: ZAŚPICZE GMINA SOKÓŁKA

NAZWA INWESTORA: GMINA SOKÓŁKA

ADRES INWESTORA: PLAC KOŚCIUSZKI 1

BRANŻE: BUDOWLANA

Kosztorys OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	113,480		
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	97,800		
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie filarów z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,300		
4	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku - (podłóg i legarów)	m3	4,382		
5	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	3,300		
6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m3	3,300		
2	45262300-4	WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW POD ŚCIANAMI DREWNIANYMI				
7	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych - ustawienie + rozbiórka R*1,50	m2	51,288		
8	KNNR 3 0202-01	Uzupełnienie ław fundamentowych o szerokości do 40 cm z betonu monolitycznego z B-25	m3 bet.	3,846		
3	45431000-7	POSADZKI				
	45320000-6					
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 20 cm	m3	22,696		
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm z B-15	m3	11,348		
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na sucho Krotność = 2	m2	113,480		
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	113,480		
13	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarłe na ostro	m2	113,480		
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m2	113,480		
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m2	70,690		

16 d.3	KNR 2-02 1119-01	listwy przypodłogowe - przygotowanie podłoża	m	70,690	
17 d.3	KNR 0-12 1119-02	listwy przypodłogowe - ułożenie	m	70,690	
Wartość ofertowa netto:					
VAT 23%					
Wartość ofertowa brutto:					

Dane oferenta:

Czytelny podpis oferenta:

