

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: **UTWARDZENIE PLACU
NA DZ.557/2 W SŁOJNIKACH**

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: **DZIAŁKA Nr 557/2 WE WSI SŁOJNIKI**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SOKÓŁKA, ul.PI.Kościuszki 1,
16-100 Sokółka**

Data opracowania przedmiaru robót: 21.10.2024r.

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Usunięcie humusu

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Podrozdział 2. Wykonanie nasypów

DZIAŁ 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podrozdział 2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Ścinanie i uzupełnienie poboczy

Rozdział 4. Elementy ulic

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : UTWARDZENIE PLACU NA DZIAŁCE NR 557/2 W SŁOJNIKACH					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	451		
Rozdział 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym -15,0X16,0=240,0m2=0,03ha	ha	0,03	
Podrozdział 2 usunięcie humusu					
1.1.2.1.	D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr warstwy 30cm z odsunięciem na odległość do 30m – 15,0x16,0x0,3=72,0m3	m ³	72,0	
Rozdział 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 1km. - 15,0x16,0x0,2=48,0m3	m ³	48,0	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE	452		
Rozdział 1 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
Podrozdział 1 Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm 240,0m2	m ²	240,0	
2.1.1.2.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV 240,0m2	m ²	240,0	
Podrozdział 2 Warstwy odsączające, odcinające, mrozochronne					

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.1.2.1.	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm - 240,0m2	m ²	240,0	
Podrozdział 4 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
2.1.4.1.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm - 240,0m2	m ²	240,0	
2.1.4.2.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm - - 240,0m2	m ²	240,0	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
Podrozdział 1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej					
2.2.1.1	D-08.03.01	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm szarej na podsypce cem-piaskowej - 15,0x16,0=240,0m2	m ²	240,0	
Rozdział 5 D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC					
Podrozdział 1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
2.5.1.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 22x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 16,0+16,0+15,0+5,0= 52,0m	m	52,0	

Sokółka, 21 październik 2024

Krzysztof Szamreta

..... Główny specjalista.....