

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.31.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GR.271.31.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.**

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót:

- 1. Wykaz stolarki: Okna 185 szt., Przedmiar robót 36 szt,*
- 2. Wykaz stolarki: Drzwi 108 szt., Przedmiar robót 25szt,*
- 3. W Dokumentacji projektowej ujęto: docieplenie ścian fundamentowych styrodurem - przedmiar brak,*
- 4. W Dokumentacji projektowej ujęto: rynny fi 15 i rury spustowe fi 12 w przedmiarze robót brak,*
- 5. W Dokumentacji projektowej ujęto: balustrady zewnętrzne i wewnętrzne w przedmiarze brak,*
- 6. W Dokumentacji projektowej ujęto: Dźwig GOLBUD w przedmiarze brak,*
- 7. W Dokumentacji projektowej ujęto: nawiewniki okienne w wykazie stolarki i w przedmiarze brak,*
- 8. W Dokumentacji projektowej ujęto: kratki wentylacyjne w przedmiarze brak,*
- 9. W Dokumentacji projektowej ujęto: występuje tynk Akrylowy- w przedmiarze tynk mineralny?*
- 10. W Dokumentacji projektowej ujęto: parapety wewnętrzne-prefabrykowane lastrykowe w przedmiarze drewniane lub z PCV?,*
- 11. W Dokumentacji projektowej ujęto: skucie tynku z węgarków przed ociepleniem w przedmiarze brak,*
- 12. W Dokumentacji projektowej ujęto: kominy ocieplone styropianem gr.5cm w przedmiarze brak,*
- 13. W Dokumentacji projektowej ujęto: biegi schodów osłonięte ścianką aluminiową na profilach aluminiowych w przedmiarze brak,*
- 14. W Dokumentacji projektowej ujęto: Istniejąca rampa-do demontażu w przedmiarze-brak,*
- 15. W Dokumentacji projektowej ujęto: Ścianki podokienne do wyburzenia w przedmiarze brak,*
- 16. W Dokumentacji projektowej ujęto: Daszek systemowy z poliwęglanu w przedmiarze brak.*

Odpowiedzi:

Ad 1.

Dokumentacja projektowa dotyczy całego budynku, natomiast kosztorysy były wykonane z podziałem na kilka zadań, dlatego też należy przyjąć ilości określone w kosztorysie.

Ad 2.

Dokumentacja projektowa dotyczy całego budynku, natomiast kosztorysy były wykonane

z podziałem na kilka zadań, dlatego też należy przyjąć ilości określone w kosztorysie.

Ad 3.

Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem ujęto w kosztorysie remontu elewacji Przedszkola oraz w kosztorysie na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy.

Ad 4.

Rynny i rury spustowe ujęto w kosztorysie – remont dachu, który nie został objęty realizacją w tym etapie.

Ad 5.

Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w kosztorysach klatek schodowych.

Ad 6.

Dźwig – ujęte w kosztorysie „WINDA „, który nie został objęty realizacją w tym etapie.

Ad 7.

Nawiewniki podokienne nie ujęte –przyjąć jako analizę własną w ilości 36 szt.

Ad 8.

Kratki wentylacyjne ujęte w kosztorysie – remont dachu.

Ad 9.

Przyjąć tynk akrylowy.

Ad 10.

Przyjąć parapety z PCV.

Ad 11.

Ujęte w kosztorysie przy elewacjach w poszczególnych etapach.

Ad 12.

Ocieplenie kominów w kosztorysie – remont dachu.

Ad 13.

Oślonięcie biegów schodowych ujęte w klatkach schodowych zewnętrznych.

Ad 14.

Ujęte w kosztorysie na rozbudowę z przebudową na środowiskowy dom pomocy społecznej.

Ad 15.

Ścianki podokienne do wyburzenia – ujęte w kosztorysie – przebudowa ośrodka – niski parter.

Ad 16.

Daszek systemowy ujęty w kosztorysie – schody główne.

Zamawiający, postanowił nie przedłużać termin składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

mgr inż. Andrzej T. P.

