

GR.271.29.2017

*Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.29.2017*

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.29.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego*

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

#### *Modyfikacja treści SIWZ*


1. Do opisu przedmiotu zamówienia zostaje dodana jedna pozycja przedmiarowa - krawężnik bezpieczny o następującej charakterystyce: wymiary ok. 100 cm x 25 cm x 5 cm, materiał SBR lub EPDM, kolor do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamawiający postanowił nie przedłużać termin składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

W załączeniu zmieniony przedmiar robót.

Z up. BURMISTRZA

  
Antoni Stefanowicz  
Zastępca Burmistrza

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262300-4 Betonowanie  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego  
ADRES INWESTYCJI : 16-100 Sokółka, ul.Józefa Piłsudskiego, dz. nr 837/3(część), obręb Sokółka  
INWESTOR : Gmina Sokółka  
ADRES INWESTORA : 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1  
BRANŻA : inżynierska

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45112720-8	Budowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego	1	35
1.1	45112720-8	Roboty rozbiórkowe	1	3
1.2	45112720-8	Nawierzchnia bezpieczna	4	10
1.3	45233000-9	Nawierzchnia z kostki polbruk	11	18
1.4	45112720-8	Obrzeża i krawężnik bezpieczny	19	22
1.5	45112720-8	Zieleń	23	23
1.6	45112720-8	Urządzenia placu zabaw	24	35

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Budowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego</b>			
<b>1.1</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	ST- B.00	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			6,8+6,4+6,75+6,34+7,3	m	33,59	
					RAZEM	33,59
2 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	ST- B.00	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>		
			(0,10*0,23+0,10*0,17+0,05*0,10)*33,59	m <sup>3</sup>	1,51	
					RAZEM	1,51
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	ST- B.00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
			ilość z poz.: 2	m <sup>3</sup>	1,51	
					RAZEM	1,51
<b>1.2</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>			
4 d.1.2	KNR 2-01 0121-02	ST- B.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	308,86	
			308,86 A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			ilość z poz.: 4A/10000	ha	308,86	
					<b>0,03</b>	
					RAZEM	0,03
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	ST- B.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
			308,86	m <sup>2</sup>	308,86	
					RAZEM	308,86
6 d.1.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	ST- B.01	Odwóz gruntu z korytowania na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
			ilość z poz.: 5*0,20	m <sup>3</sup>	61,77	
					RAZEM	61,77
7 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	ST- B.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			ilość z poz.: 5	m <sup>2</sup>	308,86	
					RAZEM	308,86
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	ST- B.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 35-65 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm /mnożnik x 0,67/	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 0,67 ilość z poz.: 5	m <sup>2</sup>	308,86	
					RAZEM	308,86
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	ST- B.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,5-5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm /mnożnik x 0,63/	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 0,63 ilość z poz.: 5	m <sup>2</sup>	308,86	
					RAZEM	308,86
10 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	ST- B.00	Nawierzchnia bezpieczna puzzle gr 45 mm	m <sup>2</sup>		
			ilość z poz.: 5	m <sup>2</sup>	308,86	
					RAZEM	308,86
<b>1.3</b>	<b>45233000-9</b>		<b>Nawierzchnia z kostki polbruk</b>			
11 d.1.3	KNR 2-01 0121-02	ST- B.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	58,27	
			58,27 A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			ilość z poz.: 11A/10000	ha	58,27	
					<b>0,01</b>	
					RAZEM	0,01
12 d.1.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	ST- B.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m <sup>2</sup>		
			58,27	m <sup>2</sup>	58,27	
					RAZEM	58,27
13 d.1.3	KNR 2-01 0212-07 0214-04	ST- B.01	Odwóz gruntu z korytowania na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
			ilość z poz.: 12*0,36	m <sup>3</sup>	20,98	
					RAZEM	20,98
14 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	ST- B.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			ilość z poz.: 12	m <sup>2</sup>	58,27	
					RAZEM	58,27
15 d.1.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	ST- B.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
			ilość z poz.: 12	m <sup>2</sup>	58,27	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	58,27
16 d.1.3	KNR 2-31 0114-01	ST- B.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40) o grubości po zagęszczeniu 15 cm /mnożnik x0,75/ Krotność = 0,75 ilość z poz.: 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,27	
					RAZEM	58,27
17 d.1.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	ST- B.02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  ilość z poz.: 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,27	
					RAZEM	58,27
18 d.1.3	KNR 2-31 0511-01	ST- B.04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej ilość z poz.: 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,27	
					RAZEM	58,27
<b>1.4</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Obrzeża i krawężnik bezpieczny</b>			
19 d.1.4	KNR 2-31 0401-03	ST- B.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II krawężnik bezpieczny wokół nawierzchni bezpiecznej 74,30 obrzeża wokół kostki 4,7+5+5,1+3,8+4+5,44+5+5,9+0,7+5,1+3,8	m  m  m	  74,30  48,54	
					RAZEM	122,84
20 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	ST- B.03	Ława betonowa z oporem - beton C8/10  ława pod obrzeża i krawężnik bezpieczny (0,10*0,23+0,10*0,17+0,05*0,10)*48,54 (0,10*0,23+0,10*0,17+0,05*0,10)*74,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,18  3,34	
					RAZEM	5,52
21 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	ST- B.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową 48,54	m  m	  48,54	
					RAZEM	48,54
22 d.1.4	KNR 2-31 0407-05 poz. zast.	ST- B.00	Krawężnik bezpieczny  74,30	m  m	  74,30	
					RAZEM	74,30
<b>1.5</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Zieleń</b>			
23 d.1.5	kalk. własna	ST- B.00	Przesadzenie żywopłotu o szer. 70 cm  6,8+6,4+6,75+6,34+7,3	m  m	  33,59	
					RAZEM	33,59
<b>1.6</b>	<b>45112720-8</b>		<b>Urządzenia placu zabaw</b>			
24 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Huśtawka gniazdo  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Kolejka linowa  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
26 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Piaskownica altanka  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
27 d.1.6	KNR 2-21 0606-07	ST- B.00	Piaskownice - wypełnienie piaskiem  2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,00	
					RAZEM	2,00
28 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Piramidy z mostem  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
29 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Zestaw integracyjny  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
30 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Zestaw typu wóz strażacki  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00
31 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Zestaw ze zjeżdżalnią spiralną  1	kpl.  kpl.	  1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Ławka z oparciem	kpl.		
			11	kpl.	11,00	
					RAZEM	11,00
33 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Tablica informacyjna	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
34 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Kosz na śmieci	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
35 d.1.6	kalk. własna	ST- B.00	Stojak na rowery	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00